


液晶ディスプレイ&ノートパソコン用アーム取扱説明書

GREEN HOUSE
GH-AMNB Ver.1.2

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品を正しくご利用いただくため、本取扱説明書をよくお読みください。

- 組み立ての際は手袋を着用の上、ケガの無いように十分ご注意ください。
- 弊社は、組み立て作業による被害や損害、故障について一切の責任を負いかねます。
- VESA マウントインターフェース規格 (FPMPMI) 100mm/75mm に対応していないディスプレイには取り付けられません。
- 別途プラスチックドライバーが必要になります。

1. 内容物の確認



2. 取り付け方法の選択

本製品は、取り付ける机にあわせて2種類の取り付け方法があります。取り付ける机をご確認の上、「3-1.Cクランプによる取り付け」「3-2.グロメットによる取り付け」のどちらかにて設置を行ってください。

Cクランプ式で取り付ける場合

机に
厚さ : 20mm ~ 100mm
奥行き : 100mm 以上
幅 : 100mm 以上のスペースが必要です。

グロメットで取り付ける場合

机に
厚さ : 20mm ~ 100mm
奥行き : 100mm 以上
幅 : 100mm 以上のスペースが必要です。
また、8.5mm ~ 70mm の穴が空いている必要があります。

各部名称 / 完成図

確認用ラベル位置
ストッパー
アーム
ケーブルガイド
ロックアーム
天板
ケーブルガイド
ハンドル
グロメット式で取り付ける場合
ハンドルナット

アーム部はノートPC用とディスプレイ用があります。図の位置に区別するための確認用ラベルが貼ってありますので、ご確認の上で取り付けてください。

ディスプレイ用 3kg ~ 7kg	ノートPC用 0.5kg ~ 4kg
ディスプレイ用アームラベル	ノートPC用アームラベル

4. ボールキャップの取り付けとストッパーの固定

ボール部にストッパーとボールキャップを取り付け、ストッパーを六角レンチ(3mm)で固定します。

① ボール部にアーム部(ノートPC用)を挿し込みます。
② アーム部背面にあるネジを六角レンチ(3mm)で締め付けてアーム部(ノートPC用)を固定します。

ストッパーを上下させてアーム部の最低位置を決め、六角レンチ(3mm)で固定します。

下図ラベルの貼られたアーム部を取り付けてください。

ノートPC用
0.5kg ~ 4kg

アーム部を固定します。

5. アーム部の取り付け(続き)

③ ボール部にストッパーを差し込んで固定した後アーム部(ディスプレイ用)を挿し込みます。
④ アーム部背面にあるネジを六角レンチ(3mm)で締め付けてアーム部(ディスプレイ用)を固定します。

ストッパーを上下させてアーム部の最低位置を決め、六角レンチ(3mm)で固定します。

下図ラベルの貼られたアーム部を取り付けてください。

ディスプレイ用
3kg ~ 7kg

アーム部を固定します。

6. ロックアームの取り付け

図のようにロックアーム固定具を使って、ロックアームを天板に取り付けます。左右のロックアームを同様に取り付けてください。

一番外側の穴に取り付ける

3. アームの組み立て

3-1.Cクランプによる取り付け

Cクランプで固定する場合は、下記の手順にしたがって取り付けてください。

① ボール部の下部にCクランプ上部を固定金具用ネジで固定します。
② 下図のように滑り止めゴムを貼ります。
③ Cクランプ下部にCクランプ用滑り止めゴムを貼ります。
④ Cクランプ上部にCクランプ下部をCクランプ用ネジで固定します。

取り付ける机の厚さに合わせて固定する穴を選んでください。

厚さ 20~40mm の机用	厚さ 30~70mm の机用
厚さ 70~100mm の机用	

⑤ テーブルや机の縁にスタンドを隙間のないようにしっかりと押し込み、ハンドルを矢印方向に回して締め付けてください。

ハンドル

3-2.グロメットによる取り付け

グロメットで固定する場合は、下記の手順にしたがって取り付けてください。

① グロメット用ボルトをグロメット上部の中央の四角の穴に通します。
② ボール部の下部にグロメット上部を固定金具用ネジで固定します。
③ 下図のように滑り止めゴムを貼ります。
④ 机の穴にグロメット上部を挿し込みます。
⑤ グロメット下部にグロメット用滑り止めゴムを貼り付けます。
⑥ グロメット下部の中央の穴にグロメット上部を通し、グロメット用ハンドルナットで固定します。

7. 天板の取り付け

① アーム部(ノートPC用)に回転防止用ネジとシリコンカバーを取り付けます。
② アーム部(ノートPC用)に天板を取り付けます。
③ 天板固定用ネジで天板を固定します。

8. ディスプレイを取り付ける

ネジを完全に締めず、ディスプレイ取り付け部の厚みを残してください。


付属のディスプレイ取り付け用ネジ(M4×12mm, M4×8mm, M5×12mm)を使用して、アーム部(ディスプレイ用)のディスプレイ取り付け部にディスプレイを取り付けます。ディスプレイの詳しい取り付け方法に関しては、ディスプレイに付属の取扱説明書をご確認ください。

○ × (ネジを締め過ぎない)

- 取り付けるディスプレイによっては、本製品付属のネジが合わない場合があります。詳しくは、ディスプレイの取扱説明書をご覧ください。
- 本製品は、VESAマウントインターフェース規格(FPMPMI)100mm/75mmに対応していないディスプレイには取り付けられません。
- 出荷時にはガススプリング強度は約5kg程度に設定されています。そのまま重いディスプレイを取り付けると、ディスプレイが勢いよく下がる場合がありますので、十分に注意して取り付けてください。


裏面へ

9. アームの調整




10. ノートパソコンを取り付ける

ノートパソコンを天板上に載せ、ロックアームを調整してノートパソコンを固定してください。




ノートパソコン取り付けイメージ



11. ケーブルガイドを使う

ケーブルガイドを使って電源ケーブルなどをアーム内部に収納し、すっきりとした見た目で使用できます。



安全上の注意

表示の説明


警告 この表示の注意事項を守らないと、死亡したり、重症を負うおそれがあります。

注意 この表示の注意事項を守らないと、ケガをしたり、ものに損害を与えるおそれがあります。なお、この表示の注意事項や、ここに示していない本文中の注意事項でも、状況によっては、死亡したり、重症を負うおそれがあります。必ず、ここに示す安全上のご注意をお守りください。

警告

- ・火中に投入、加熱しないでください。
- ・発熱体の近くでの使用はしないでください。
- ・直射日光の強いところ、炎天下の車内などに長時間放置しないでください。
- ・水につけたり、濡らしたりしないでください。
- ・風呂場や洗濯機の近く、台所などの水場や湿気の多い場所では使わないでください。
- ・本製品を分解・改造しないでください。
- ・本製品を叩いたり、踏んだり、蹴ったりしないでください。
- ・乳幼児の手の届く場所へ置かないでください。事故やケガの原因となります。
- ・ディスプレイやノートパソコンの取り付けは、ディスプレイやノートパソコンの落下によりケガや故障の原因となるため、十分に気をつけてください。
- ・アームやディスプレイ、ノートパソコンは確実に取り付けてください。取り付けが不確実な場合、アームやディスプレイ、ノートパソコンの転倒や落下によりケガや故障の原因となります。
- ・下図のような場所や、取り付けたディスプレイやノートパソコンが保持できないような弱い天板には取り付けしないでください。

ディスプレイやノートパソコンの転倒や落下によりケガや故障の原因となります。



- ・使用中にアームにゆるみやガタツキが生じた場合には、ボルトや締め具を締め直してください。ゆるんだまま使用すると、ノートパソコンの転倒や落下によりケガや故障の原因となります。
- ・アームを動かすときは、可動部に指や手をはさみ込まないようにしてください。
- ・取り付けるディスプレイやノートパソコンの重量が本製品の耐荷重の範囲内であることを確認の上、使用してください。

注意

- ・本製品を電子レンジや、オープン圧力のかかるようなものには入れないでください。
- ・本製品を落としたりしないでください。
- ・本製品から異臭、発熱、変色、変形したら本製品を使用しないでください。また本製品を使用中の場合は、速やかに使用をおやめください。
- ・不安定な場所で使用しないでください。
- ・湿度の高い場所で長時間置かないでください。

製品仕様

製品型番	GH-AMNB	
耐荷重	ディスプレイ: 3kg~7kg ノートPC: 0.5kg~4kg	取り付け (クランプにて取り付けの場合) 可能天板 厚さ: 20mm~100mm 奥行き: 100mm以上 幅: 100mm以上
対応サイズ	ディスプレイ: 10~27インチ ノートPC: 10.1~17.3インチ (W: 232~430mm D: 19~20mm H: 50~270mm)	(クランプにて取り付けの場合) 厚さ: 20mm~100mm 奥行き: 100mm以上 幅: 100mm以上 また、8.5mm~70mmの穴が開いている必要があります
稼働範囲	チルト: 上85°/下45° パン: 左90°/右90° 回転: 左180°/右180°	
外形寸法	W940×H95×D530(mm)	
重量	約5.6kg	

保証書

品名	液晶ディスプレイ&ノートパソコン用アーム
型番	GH-AMNB
保証期間	ご購入より1年間
お客様ご氏名	
お客様ご住所	
ご購入店、ご購入日 (販売店様捺印)	販売店様へ お客様へお渡しの際には、ご購入年月日、貴店名、ご住所、お電話番号をご記入の上、ご捺印くださいますよう、お願いいたします。

故障について

●故障やご使用上の質問は、テクニカルサポートダイヤルへお電話いただくか、弊社ホームページにあるサポート「各種お問い合わせ」やFAXでお問い合わせください。●お問い合わせの前に、取扱説明書や弊社ホームページにあるサポート「よくあるご質問」をご活用ください。●テクニカルサポートダイヤルの受付時間は、予告なしに変更する場合があります。

保証規定

●本保証規定は、保証期間内の本製品に適用されます。●保証期間は、ご購入年月日から起算した保証期間に限り、保証期間中に取扱説明書、パッケージなどの記載に従った使用で故障した場合、弊社にて無償修理いたします。●本保証書により、本製品の使用に伴う事業利益の逸失、記憶媒体内データの損失、関連装置の故障、損傷などに対して弊社が責任を負うものではありません。●保証期間内であっても、次の場合は保証の対象外となります。1.保証書がない場合。2.保証書に記載の購入年月日、ご購入店による記入捺印がない場合。3.取扱説明書、パッケージなどの記載に従った使用でない場合。4.誤差、あるいは、再販された場合。5.落下、衝撃、圧力、食料といった外的要因による故障、損傷の場合。6.火災、地震、落雷、風水害といった自然災害による故障、損傷の場合。7.消耗、劣化の場合。8.記録媒体内データの損失の場合。9.本製品が組み込まれた関連装置などの互換性による場合。●本保証書は、日本国内においてのみ有効です。The warranty is valid only in JAPAN.●本保証書により、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。●修理、輸送についての注意 1.修理のご依頼は、ご購入店、あるいは、弊社テクニカルサポートへご依頼の上、弊社指定住所へお送りください。出張修理は行っていません。2.記録媒体内データは、一切の保証をいたしかねます。3.本製品と一緒にお送りいただいたものは返却いたしかねますので、お客様がご購入後に取り付けた物品、装飾などは取り外してからお送りください。4.輸送により製品が破損した場合、弊社は責任を負いかねますので、梱包には十分に注意し、運送方法に配慮があり、運送記録が管理されている宅配業者などをご利用ください。5.修理後も、保証期間はご購入年月日からの起算となります。6.弊社の判断により同等品と交換させていただく場合があります。なお、お送りいただいた旧製品はお返しいたしません。●次の場合は修理をいたしかねます。1.修理用部品が調達できない場合。2.分解、改造が行われている場合。3.原型をとどめない損傷など、修理による回復が困難な場合。●ご購入年月日、ご購入店の記入捺印がない場合はご購入店へご相談ください。●本保証書は再発行いたしませんので、紛失しないようご注意ください。

- ・本製品は、日本国内専用で製造および販売されています。
- ・本製品は、日本国外では使用できません。
- ・本製品を日本国外で使用することによるいかなる問題に対しても、責任を負いかねます。
- ・本製品は、日本国外での技術サポートおよびサービスは行っていません。
- ・This product is manufactured and sold for Japanese domestic market only.
- ・This product can not be used outside Japan.
- ・We have no responsibility for any issues caused by the use of this product outside Japan.
- ・We also do not have any technical support and service for this product in other countries.

サポート窓口	グリーンハウス テクニカルサポート
テクニカルサポートダイヤル	03-5421-0580
受付時間	10:00~12:00/13:00~17:00(土日祝日をのぞく弊社営業日)
FAX	03-5421-2266 (24時間受付)
ホームページ	https://www.green-house.co.jp/

※本書の著作権は弊社に帰属し、内容の一部または全部を無断に転載することを禁じます。※製品のデザイン、仕様は改良などにより、予告なしに変更する場合があります。※本書の内容は、予告なしに変更することがありますので、あらかじめご了承ください。※本書に記載の会社名や製品名は、各社の商標または登録商標です。※本書について、お気づきの点がありましたら、弊社サポート窓口へお問い合わせください。